

## **Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Świderki oraz Wólka Domaszewska**



**Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego**

**Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

**„Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Świderki oraz Wólka Domaszewska”**

**Kwota dofinansowania: 514.387,50 zł.**

**Całkowita wartość inwestycji: 1.099.649,14 zł.**

Koszty projektu:

**Całkowity koszt projektu: 1.099.649,14 zł.**

**Koszty kwalifikowalne: 1.099.649,14 zł.**

**Koszty niekwalifikowalne : 3.370,20 zł.**

**Dofinansowanie RFRD: 514 387,50 zł.**

**Wkład własny: 585.261,64 zł.**

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022).

Wykonawca zadania: **STRABAG Sp. z o.o.**

---

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. **Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Świderki oraz Wólka Domaszewska.**

W ramach zadania wykonano przebudowę dwóch odcinków dróg wewnętrznych w miejscowości Świderki i Wólka Domaszewska.

Łączna długość przebudowywanych odcinków - **632 m**,

w tym:

- długość odcinka nr 1 - 474 m;

- długość odcinka nr 2 - 158 m;

W wyniku przebudowy dróg zostały poprawione parametry techniczne obu odcinków przebudowanych drogi, zwiększyła się jej nośność oraz kategoria ruchu.

**Przebudowane odcinki dróg posiadają następujące parametry techniczne:**

**Odcinek nr 1 od km 0+000 do km 0+474:**

- szerokość jezdni - 5,0 m;
- rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna;
- liczba pasów ruchu - 2;
- lewostronne pobocze utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m;
- prawostronny chodnik przy jezdni o szerokości 2,0 m;
- wykonano odwodnienie powierzchniowe;
- wykonano nowe oznakowanie pionowe;
- kategoria ruchu drogi podniesiona została do KR2;

**Odcinek nr 2 od km 0+000 do km 0+158:**

- szerokość jezdni - 5,0 m;
- rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna;
- liczba pasów ruchu - 2;
- obustronne pobocze utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m;
- wykonano odwodnienie powierzchniowe;
- wykonano nowe oznakowanie pionowe;
- kategoria ruchu drogi podniesiona została do KR2;





Rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. **Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Świderki oraz Wólka Domaszewska.**

W ramach zadania zaplanowano do wykonania przebudowę dwóch odcinków dróg wewnętrznych w miejscowości Świderki i Wólka Domaszewska.

Łączna długość przebudowywanych odcinków – **632 m**,

w tym:

- długość odcinka nr 1 - 474 m;
- długość odcinka nr 2 - 158 m;

W ramach przebudowy zaplanowana jest poprawa parametrów technicznych obu odcinków przebudowywanej drogi, zwiększenie jej nośności oraz kategorii ruchu. Docelowo przebudowywane odcinki będą posiadać następujące parametry techniczne:

#### **Odcinek nr 1:**

- szerokość jezdni - 5,0 m;
- rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna;
- liczba pasów ruchu - 2;
- wykonanie jednostronnego pobocza utwardzonego kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m;
- wykonanie jednostronnego chodnika przy jezdni o szerokości 2,0 m;
- wykonanie odwodnienia powierzchniowego;
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego;
- podniesienie kategorii ruchu do KR2;

#### **Odcinek nr 2:**

- szerokość jezdni - 5,0 m;
- rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna;
- liczba pasów ruchu - 2;
- wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m;
- wykonanie odwodnienia powierzchniowego;
- wykonanie nowego oznakowania pionowego;
- podniesienie kategorii ruchu do KR2;

